



# Red Line® Transformator



Kunststoffgehäuse, 2 (PRI-230 V) Eingang/Ausgang zum Schlaufen, 3 (SEC-11.4 V) Ausgänge für den Anschluss von bis zu 3 Leuchten mit 50 W, mit integriertem Störspannungsschutz, Überlastschutz und Softstart, TÜV geprüft, dimmbar

Dimmbar mit Phasenanschnitt-Dimmer (induktiv) und Phasenabschnitt-Dimmer (kapazitiv) ab 50 W Last.



## Produkt Daten

<b>Bestellnummer</b>	80150
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Leistung</b>	50-150 W
<b>Farbvariante</b>	Rot transparent

Red Line Transformator® 150, Kunststoffgehäuse, 2 (PRI-230 V) Eingang/Ausgang zum Schlaufen, 3 (SEC-11.4 V) Ausgänge, Störspannungsschutz, Überlastschutz, Softstart, TÜV geprüft, Leistung 50-150 W, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2, Masse 148 x 44 x 29.5 mm

Weitere Details können Sie im Gesamtkatalog auf Seite 77 entnehmen.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: August 19